



Problembereich	Folgende Projektunterlagen sind erforderlich:
• Betriebsbeschreibung	Beschreibung der Arbeitsstätte / Produktion / Betriebsablauf
• ArbeitnehmerInnenanzahl	gesamt (weiblich, männlich)/maximal gleichzeitig anwesend
• Arbeitsräume	Beschreibung von Arbeitsräumen, ggf. Beschreibung von Arbeitsräumen mit einer Beschäftigungsdauer pro ArbeitnehmerIn von max. 2 Stunden pro Tag (Kopierraum etc.), Angabe ev. Lärmschutzmaßnahmen
• Belichtung	Belichtungsnachweis / Sichtverbindung
• Lüftung	Lüftungsnachweis / bei mechanischer Lüftung Beschreibung und Plan
• Verkehrswege	Fluchtwegsplan mit Angabe der Personenströme und der Verkehrswegbreiten
• Ausgänge	Notausgänge im Fluchtwegsplan darstellen, Öffnungsmechanismus beschreiben oder darstellen
• Künstliche Beleuchtung	Angaben über die Beleuchtung am Arbeitsplatz und Verkehrswege (ÖNORM EN 12464-1)
• Sicherheitsbeleuchtung/ Orientierungshilfen	Beschreibung und planliche Darstellung
• Brandschutz	Brandschutzqualität der Böden/Wände/Decken/Türen/Lichtkuppeln, Art und Aufstellungsorte der Löschhilfen

- Heizung Beschreibung (Heizöl, Gas, feste Brennstoffe, Strom, Fernwärme, Solar/Wärmepumpe)
- Sanitäreinrichtungen ArbeitnehmerInnen-WC, Waschräume, Aufenthaltsräume, Umkleideräume
- NichtraucherInnenschutz
- Innerbetrieblicher Verkehr Stapler, Lader, LKW, PKW etc.
- OIB-Richtlinien Ausnahme von Bestimmungen der AStV/Ausnahmeansuchen
- Elektrische Anlagen Angabe der geplanten Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren, ev. Explosionsschutz, feuchte und nasse Räume, etc.
- Arbeitsmittel Verzeichnis, Pläne und Beschreibungen, Aufstellungsplan, Angabe von lärmintensiven Arbeitsmitteln, zu erwartender Lärmpegel am Arbeitsplatz, Lärmschutzmaßnahmen
- Arbeitsstoffe Art, Verwendung, Lagerung, Mengen, Schutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstungen, Sicherheitsdatenblätter
- Wartungsarbeiten Konzept über Fenster-/Lichtkuppelreinigung, Zugang zu den Kehrstellen, Lüftungs-/Kälteanlagen oder Photovoltaikanlagen. Technische Maßnahmen gegen Absturzgefahren.
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (sofern vorhanden) Evaluierung, ggf. Stellungnahme SFK, Arbeitsmediziner
- Bauarbeitenkoordination Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, Unterlage für spätere Arbeiten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die MitarbeiterInnen des Arbeitsinspektorates Kärnten, Burgasse 12, 9010 Klagenfurt
 Tel. 0463/56506, FAX 0463/56506-99, email: post.ai13@arbeitsinspektion.gv.at. Besuchen Sie auch unsere Website: www.arbeitsinspektion.gv.at.